

1. WC ülőke a padlószinttől 46-48 cm magasan legyen
2. Mosdókagyló térdszabad kialakítású. Pereme padlószinttől 86 cm magasan legyen, illetve a faltól 55 cm-re áljon ki.
3. L alakú falra szerelt fix kapaszkodó. Átmérő min.: 3,2-3,5 cm. Vízszintes szár magassága padlószinttől 75 cm.
4. Lehajtható kapaszkodó WC tengelyétől 30 cm-re. Átmérő min.: 3,2-3,5cm.
   A kapszkodó vége érjen túl a WC csészén.
   A vízszintes magassága egyezen meg a másik kapaszkodóval. (75 cm) A kapaszkodón WC papír tartó is legyen.
5. Falra szerelhető szeméttartó
6. Falra szerelhető WC kefe tartó
7. Szappantartó, törölköző. 90-110 cm közötti sávban.
8. Tükör. Állva, és ülve is használható legyen. (90-190cm magasságig)
9. Ruhafogas.
10. Vészjelző 90cm magasságban, zsinóros kialakítással 30cm-re is leeresztve. Hang, és fényjelzéssel ellátva.
A jelző a váróban hallható, és látható legyen.
11. Lehajtható pelenkázó asztal.

A falburkolat alsó sora, és a 90 cm magasságban futó sor eltérő sötétebb tónusú legyen.
A padlóburkolat csúszásmentes kerámia burkolat.

Akadálymentes WC alaprajz m=1:20

Berép-Terv
Beruházó, Építő és Tervező Kft.
4026, Debrecen, Péterfia utca 25.
Tel/fax: 52/346-131; E-mail: info@berepterv.hu
Ügyvezető: Mátyás Attila

Felelős tervező:
Szén János tervező-szakmérnök É-09-0625
4032-Debrecen, Poroszlay út 39. 2/2.
+36-20-567-1260

Terv megnevezés:
Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatal energetikai felújításának kiviteli terve
Kunhegyes, Szabadság tér 1. Hrsz.: 1967

Építtető:
Kunhegyes Város Polgármesteri Hivatala
Kunhegyes, Szabadság tér 1.

Tervrész:	Lépték:	Dátum:	Tervszám:
AKADÁLYMENTES WC ALAPRAJZ	M=1:20	2016.06.08.	**A-02**