

SZOCIÁLIS BÉRLAKÁSOK FELÚJÍTÁSA

FŐ ÖSSZESÍTŐ

Hegyesi Kun Kft.

5340, Kunhegyes, Malom u. 11.

Adószám: 14753189-2-16

	Anyag	Díj
Dózsa György u. 31.	718 182 Ft	1 883 730 Ft
Jósika u. 19.	610 508 Ft	432 642 Ft
Kolbász szék u. 31. homlokzat és tető felújítása	1 639 731 Ft	3 487 770 Ft
Kolbász szék u. 31. (1)	1 972 718 Ft	2 519 435 Ft
Kolbász szék u. 31. (2)	1 935 669 Ft	2 226 731 Ft
Kolbász szék u. 31 (3)	1 527 774 Ft	2 217 976 Ft
Péntekút u. 18 (1)	568 840 Ft	540 420 Ft
Péntekút u. 18 (2)	459 406 Ft	878 051 Ft
Kossuth Lajos u. 106. családsegítő	2 979 454 Ft	2 066 184 Ft
Arany János 26/A bölcsőde kerítés	750 528 Ft	526 887 Ft
Nettó összesen	13 162 810 Ft	16 779 826 Ft
ÁFA 27%	3 553 959 Ft	4 530 553 Ft
Bruttó összesen	16 716 769 Ft	21 310 379 Ft
Teljes ár	38 027 148 Ft	

Kelt.: Kunhegyes, 2022. 02. 10.

Kun Péter

Aláírás

Hegyesi Kun Kft.
5340 Kunhegyes, Malom u. 11.
Adószám: 14753189-2-16
Banksz.: 11745004-20136662
Cégjegyzékszám: 16-09-011032

Hegyesi Kun Kft.
5340, Kunhegyes, Malom u. 11.
Adószám: 14753189-2-16
Cg: 16-09-011032
Dózsa György u. 31.

Költségvetés összesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmeny közvetlen költségei	718.182	1.883.730
2.1 ÁFA vetítési alap	2.601.912	
2.2 ÁFA	702.516	
3. A munka ára	3.304.428	

Aláírás

Kun Pál

Hegyesi Kun Kft.
5340 Kunhegyes, Malom u. 11.
Adószám: 14753189-2-16
Banksz.: 11745004-20136662
Cégjegyzékszám: 16-09-011032

Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése		Anyagköltség	Díjköltség
02	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	0	55.856
36	Vakolás és rabicolás	46.284	202.860
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	48.894	69.000
47	Felületképzés	623.004	1.500.814
50	Becépitett berendezési tárgyak elhelyezése	0	55.200
I. Fejezet munkanemvei összesen		718.182	1.883.730

02. Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

1/6. oldal

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	Anyag	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	02-030-7.1 (11)	Vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	1 klt.	0	55.856	0	55.856
Munkanem összesen:							0
							55.856

36. Vakolás és rabicolás

2/6. oldal

Sz.	Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	36-000-1.1.1 (1)	Vakolat leverése oldalfalról vagy mennyezetről 1,5 cm vastagságig falazó, cementes mészhabarc	42 m ²		0	920	0
2	36-003-1.1.1.1-0414710 (1)	Oldalfalvakolat készítése, kézi felhordással, zsákos kiszerezéssel szárazhabarcból, simán, normál mész-cement vakolat, 1 cm vastagságban Cemix PREMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011	42 m ²	811	2.438	34.062	102.396
3	36-003-1.1-0415920 (33)	Oldalfalvakolat vagy mennyezet vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcból, 5 mm vastagságig, kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m ² /mm rétegvastagsággal)	42 m ²	291	1.472	12.222	61.824
Munkanem összesen:					46.284	202.860	

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségtérítés 2022.1 - BRONZ programcsomagjával. A tételek számát követő ŐN és jelölés garatálja a költségtérítési tétel és az ŐN normatíváinak egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolási tétel.

Ssz.	Tételszám	Tételkitírás	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	Anyag	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
------	-----------	--------------	---------------------	-------	----------	-------	----------------------------	----------

1	47-000-1.3.1.2 (10)	Beső festéseknel felület előkészítése, részmunukák; vizes disperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen	280 m2	0	1.426	0	399.280	
2	47-000-1.7.1.2 (26)	Beső festéseknel felület előkészítése, részmunukák; előfestés, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen	2,8 100 m2	18.000	32.338	50.400	90.546	
3	47-000-1.99.1.2-0415512 (167)	Beső festéseknel felület előkészítése, részmunukák; felület glettelése zsákos kiszerezéssel anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen	Baumit FimoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951720	88 m2	1.153	2.576	101.464	226.688
4	47-000-2.4.2-0320531 (78)	Tapétázás előkészítő és részmunukák; tapéta bontása aljzattal, három rétegig, bútorozott helyiségben	Metylan tapétaledő, Cikkszám: 2357798	150 m2	220	1.150	33.000	172.500
5	47-000-7.1.2.2 (131)	Falfelületek mázolásának előkészítő és részmunukák; régi olajmázolás eltávolítása fa nyílászáró szerkezetéről, lekaparással (raskettázás), tagolt felületről	26 m2	0	2.300	0	59.800	
6	47-010-1.1.2-0415916 (2)	Normal nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-disperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen	Baumit Tiefengrund Metylalapozó, Cikkszám: 953206	280 m2	823	782	230.440	218.960
7	47-011-15.1.1.2-0160011 (91)	Disperziós festés	Disperziós festés	280 m2	700	1.104	196.000	309.120

POLI-FARBE Innatler disperziós beltéri, fehér falfesték

Ssz.	Tételszám	Tételkírás	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	Anyag	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
8	47-031-1.3.1.2-0130701 (22)	Belső falfelületek fedőmázolása, műgyantabázisú (alkid) oldószer tartalmú alapozóval, tagolt felületen Trimát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 26 m2	450		920	11.700	23.920	
Munkanem összesen:						623.004	1.500.814	

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	50-000-12 (10)	Berendezési tárgyak és bútorok pakolása, védelme takarófóliával	1 klt.	0	55.200	0
						55.200
						Munkanem összesen:
						0
						55.200

Készült a TERC Kft. TERC Kft. VIP költségvetés 2022.1 - BRONZ programcsomagjával.

A tételszámmal követő ÖN és jelölés garanciája a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

c:\terc\tercvip\2015_\onszla\2022_dózs_u_31.slo9

Hegyesi Kun Kft.
5340, Kunhegyes, Malom u. 11.
Adószám: 14753189-2-16
Cg: 16-09-011032

Jósika u 19.

Költségvetés összesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Eptmény közvetlen költségei	610.508	432.642
2.1 ÁFA vetítési alap	1.043.150	
2.2 ÁFA	281.651	
3. A munka ára	1.324.801	

Aláírás
János Pál

Hegyesi Kun Kft.
5340 Kunhegyes, Malom u.11.
Adószám: 14753189-2-16
Banksz.: 11745004-20136662
Cégjegyzékszám: 16-09-011032

Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése		Anyagköltség	Díjköltség
02	Bontás, építőanyagok újrahassznosítása	0	55.856
32	Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	3.500	4.554
36	Vakolás és rabicolás	7.200	8.832
42	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	370.308	272.688
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	229.500	35.512
50	Becpített berendezési tárgyak elhelyezése	0	55.200
I. Fejezet munkanemiei összesen		610.508	432.642

02. Bontás, építőanyagok újrahasznosítása

1/6. oldal

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	02-030-7.1 (11)	Vegyes építési- bontási törmelék Felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával 1 klt.	0	55.856	0	55.856	55.856
Munkanem összesen:					0	55.856	55.856

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022.1 - BRONZ programcsomagjával.
A tételek számot követő ÖN és jelölés garanciája a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

c:\terc\tercvip\2015_\vonszla\2022_josika_19.slo9

32. Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

2/6. oldal

Ssz.	Tételszám	Tételtírási	Egységre jutó (HUF)	Munkadíj	Anyag	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	32-002-1.1-0112054 (1)	Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló LEIER MDA nyílásáthidaló 6,5×12 cm, égetett kerámia köpenyelemmel, 150 cm, Cikkszám: HUTMD6065	1 db	3.500	4.554	3.500	4.554
Munkanem összesen:					3.500	4.554	

Sz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	Munkadíj	Anyag	A tétel ára összesen (HUF)
1	36-090-2.1.2 (23)	Vakolatok pótlása, keskenyvakolatok pótlása oldal falon, 11-20 cm szélesség között 8 m	900	1.104	7.200
Munkanem összesen:					8.832

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF)	Munkanem összesen:
1	42-011-2.1.1.4.5-0446452 (76)	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegészítés készítése 15 mm átlagos rétegvastagságtól KING STONE X-FLOOR 15-40 mm önterülő hatású aljzatkiegészítő, kül- és beltéri stabil betonajzatok, hőingadozásnak kitett felületek, padlófűtéses helyiségek aljzatbetonjának megbízható, repedésmentes kiegyenlítésére szolgáló habarcs, Cikkszám: 4330	24 m2	3.059	1.656	73.416	39.744
2	42-041-4.1.1-0215100 (74)	Meglévő egyenletlen aljzat szintkülönbségeinek kiegyenlítése, szabványos cementeszsztich és betonpadló felület előkészítése, 2 cm vastagságban Baumit Nivello Centro önterülő aljzatkiegészítő C35, 5-30 mm + Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására	24 m2	6.944	7.728	166.656	185.472
3	42-042-4.3.1-0111702 (29)	Parquetfektetés, lamnált padló (parkettapanel) usztatott fektetése kiegyenlített aljzatra, (szegélyléccel együtt) ragasztás nélküli HDF alapú lamnált parketta, 8 mm vastag, többféle színben	12 m2	5.334	1.656	64.008	19.872
4	42-042-5.1.8-0316003 (235)	Lamnált padló fektetése (szegélyléccel együtt), kiegyenlített aljzatra, parketta alátételmez elhelyezése FLOORMAT XPS alapú barázdált parketta alátételmez, 50x100 cm, 5 mm vtg., Cikkszám: T14501	12 m2	460	276	5.520	3.312
5	42-042-11.1-0315006 (90)	PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, habosított, heterogén PVC-lemezről	12 m2	4.500	2.024	54.000	24.288
6	42-042-11.9-0213632 (186)	PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételéknél szerepel) HENKEL Ceresit K 188 E oldószermentes, diszperziós, speciális, extra minőségű ragasztó, Cikkszám: 2146074	12 m2	559	0	6.708	0
							370.308
							272.688

44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám	Tételkírás	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	44-000-1.2 (2)	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	2 m ²	0	4.600	0	9.200
2	44-001-2.1.1 (11)	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, bejárati ajtó (szerelevényezéssel, illesztéssel), 6,01-10,00 m kerület között	1 db	225.000	17.112	225.000	17.112
3	44-090-21.1 (40)	Ablak javítása üvegezése 105 x 130 cm	1 db	4.500	9.200	4.500	9.200
Munkanem összesen:						229.500	35.512

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022.1 - BRONZ programcsomagjával.

A tételek számot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyújtásmennyiségben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás tétel.

c:\terc\tercvip\2015_\vonszla\2022_josika_19.slo9

Munkanem összesen:	0	55.200
--------------------	---	--------

gyezettségét, a "#"- pedig a teljesítményigazolás létét.

Hegyesi Kun Kft.
5340, Kunhegyes, Malom u. 11.
Adószám: 14753189-2-16
Cg: 16-09-011032

Kolbász szék u. 31.
Homlokzat és tető felújítása

Költségvetés összesítő (HUF)

Mégnevezés			Anyagköltség		Díjköltség	
1. Építmeny közvetlen költségei			1.639.731		3.487.770	
2.1 ÁFA vetítési alap			5.127.501			
2.2 ÁFA			27.00%		1.384.425	
3. A munka ára					6.511.926	

Aláírás
J. Kun P. L. L.

Hegyesi Kun Kft.
5340 Kunhegyes, Malom u. 11.
Adószám: 14753189-2-16
Banksz.: 11745004-20136662
Cégjegyzékszám: 16-09-011032

Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése		Anyagköltség	Díjköltség
35	Ácsmunka	240.144	415.469
36	Vakolás és rabicolás	153.864	806.978
41	Tetőfedés	151.392	337.463
43	Bádogozás	490.854	473.662
47	Felületképzés	603.477	1.454.198
I. Fejezet munkanemei összesen		1.639.731	3.487.770

Sz.	Tételszám	Tételkitírás	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	Anyag	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	35-000-2.2 (4)	Tetőlécezés bontása bármely kettős cserépfedés alatt	30,72 m ²	0	1.012	0	31.089	
2	35-002-1-0113021 (1)	Fóliaterítés és -felelőstés 10 cm-es átfedéssel MASTERPLAST Isoflex Classic (75m ²) PP szövet alapú tetőfólia magas szaktípusziliárdssággal mérsékelten hővisszaverő felülettel, W1, Csz: 0205-00015000	30,72 m ²	500	368	15.360	11.305	
3	35-003-1.3-0410024 (3)	Tetőlécezés trapézlemez fedés alá Fenyő tetőléc 3-6,5 m 25x50 mm	30,72 m ²	1.500	1.426	46.080	43.807	
4	35-080-5.1 (12)	Deszkázás cseréje, ereszdeszkázás gyalult, hornyolt kivitelben	36 m ²	3.000	3.542	108.000	127.512	
5	35-080-5.2 (13)	Deszkázás cseréje, homlokdeszka 30 cm szélességig, léctagozattal, gyalult kivitelben	30 m	1.066	3.634	31.980	109.020	
6	35-080-5.3 (14)	Deszkázás cseréje, oromdeszka	42 m	922	2.208	38.724	92.736	
Munkanem összesen:						240.144	415.469	

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022.1 - BRONZ programcsomagjával.
A tételszámai követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás jét.

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	Anyag	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	36-000-1.4 (4)	Vakolat levereése labazati cementvakolat 5 cm vastagságig	36 m2	0	4.048	0	145.728	
2	36-007-9.1.1-0415939 (1)	Labazati vakolatok; labazati alapvakolat felhordása kézi erővel, 2 cm vastagságban Baumit SockelPutz Labazati alapvakolat, Cikkszám: 151803	36 m2	2.499	3.036	89.964	109.296	
3	36-090-1.1.1-0550030 (1)	Vakolatjavítás oldal falon, téglá-, beton-, köfelfületen vagy építőlemezzen, a meglazult, sérült vakolat előzetes levereésével, hiánypótlás 5% alatt Hvb4-mc, beltéri, vakoló, cementes meszhabarcs mészpéppel	71 m2	900	7.774	63.900	551.954	
Munkanem összesen:								153.864
								806.978

Sz.	Tételszám	Tételleírás	Egységre jutó (HUF)	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF)
1	41-000-1 (1)	Azbesztmentes sílkpala fedés bontása (bármely méretű) 30,72 m ²	0	1.288	39.567
2	41-002-19.3.2 (15)	Sílkpala egysezeres fedésnél gerincépzés taréklyúppal 6 m	1.890	3.680	22.080
3	41-006-1.1-0113020 (1)	Trapézieméz fedés készítése szines műanyagbevonatú horganyzott acél lemezből, 8° fellett, max. 1150 mm szélességű elemekből, egyszerű nyereg vagy félnyereg tetőnél 30,72 m ²	4.559	2.300	70.656
4	41-090-2.1.1.1 (3)	Múpalfedés javítása bontással, lécre, follikban 45° alatt, egysezeres fedés 20 m ²	0	2.898	57.960
5	41-090-5.1.2 (43)	Hódfaraktü égített agyag cserépfedés javítása follikonként 45° alatt és fellett, bontás és átrakás 1 klt.	0	147.200	147.200
Munkanem összesen:					337.463
					151.392

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022.1 - BRONZ programcsomagjával.
A tételszámmal követő ON és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ON normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás tétel.

Sz.	Tételszám	Tételkírás	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF)	Munkanem összesen:
1	43-000-1 (1)	Függőereszcsonka bontása, 50 cm kiterített szélességig	60 m	0	1.104	0	
2	43-002-1-7-0411342 (7)	Függőereszcsonka szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezről horganyzott acéllemezre, félkör szelvényű, külső peremes ZAMBELLI függőereszcsonka, Ksz: 33 cm, Cikkszám:124133-4000-ZAM	60 m	2.963	1.840	177.780	
3	43-002-2-6-0411317 (14)	Függőereszcsonka kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezről horganyzott acéllemezre, ZAMBELLI csatornataró külső peremes horganyzott acél, hosszú, Ksz: 33 cm, Cikkszám: 128605-LANG	75 db	1.068	690	80.100	
4	43-002-2-6-0411332 (14)	Függőereszcsonka kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezről horganyzott acéllemezre, ZAMBELLI függőereszcsonka horganyzott acél, Ksz: 33 cm	18 db	1.542	690	27.756	
5	43-002-11-6-0411391 (27)	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességig, horganyzott acéllemezről horganyzott acél, belső ZAMBELLI lefolyócső körszelvényű, Ø100 mm horganyzott acél, belső korc, Cikkszám:127910-3000-ZAM	24 m	2.565	2.622	61.560	
6	43-003-4.2.6.3-0993010 (170)	Falszegély szerelése hullámpala és trapézlemez fedésű tetőhöz, horganyzott acéllemezről, 50 cm kiterített szélességig	30 m	2.339	3.174	70.170	
7	43-003-5.1.3.1-0993005 (58)	Kéményszegély szerelése keményhálású tetőhöz, horganyzott acéllemezről	2 db	12.000	6.440	24.000	
8	43-003-7.1.3.2-0993014 (78)	Hajlatbádogozás korcolt kivitelben, kisélemes vagy táblas tetőfedő rendszerhez, egyenes kivitelben, horganyzott acéllemezről, 66-80 cm kiterített szélességig	16 m	3.093	3.864	49.488	
							490.854
							473.662

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022.1 - BRONZ programcsomagjával.

A tételszámmal követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjtőmunkájában szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

c:\terc\tercvip\2015_\ionszla\2022_nagykun_u2_homlokzat-tető.slo9

Ssz.	Tételszám	Tételkitírás	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF)	Munkanem összesen:
1	47-000-1.3.1.2 (10)	Külső festéseknél felület előkészítése, részmunukák; vizes disperziós falfesték lekaparása, tagolt felületen	319 m2	0	1.426	0	
2	47-000-3.3 (99)	Külső festéseknél felület előkészítése, részmunukák; parkányok csiszolása és kaparása	16 m2	0	2.760	0	
3	47-010-1.1.2-0415916 (2)	Normal nem egyenletes nedvszívóképességu ásványi fal felületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-disperziós akril bázisu alapozóval, tagolt felületen	319 m2	823	782	262.537	249.458
4	47-013-3.1.1.2.1.2-0148201 (22)	Szilíkat festések, káli-vízüveg kötőanyagú vízbázisu, magas vízgőz áteresztő képességu homlokzatfestés, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, beton felületen, két rétegben, parkányok festése	16 m2	1.842	1.564	29.472	25.024
5	47-013-3.4.1.4-0160736 (28)	Szilíkat festések, szilíkat kötőanyagú, helyszínen színezett, vízbázisu színes-dekoratív homlokzati lazúr festékek, megfélelőden előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt durva felületen	36 m2	1.563	1.380	56.268	49.680
6	47-013-15.1.1.2-0160014 (50)	Disperziós festések, akril kötőanyagú vizes-disperziós,fehér vagy színes homlokzatfestés, megfélelőden előkészített ásványi alapfelületen vagy meglevő jól tapadó festékrétegen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolt sima felületen	319 m2	800	1.978	255.200	630.982
		POLI-FARBE Immlaler disperziós homlokzatfesték, fehér					
						603.477	1.454.198

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022.1 - BRONZ programcsomagjával.

A tételek számát követően az ON és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ON normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás tétel.

c:\terc\terc\vip\2015_\1\onszla\2022_nagykun_u2_homlokzat-tet0.slo9

Hegyesi Kun Kft.
5340, Kunhegyes, Malom u. 11.
Adószám: 14753189-2-16
Cg: 16-09-011032

Költségvetési beszámoló 31. (1)

Költségvetési összesítő (HUF)			
Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség	
1. Eptmény közvetlen költségei	1.972.718	2.519.435	
2.1 ÁFA vetítési alap	4.492.153		
2.2 ÁFA	1.212.881		
3. A munka ára			5.705.034

Aláírás

Kun Péter

Hegyesi Kun Kft.
5340 Kunhegyes, Malom u. 11.
Adószám: 14753189-2-16
Banksz.: 11745004-20136662
Cégjegyzékszám: 16-09-011032

Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
02 Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	0	55.856
31 Helyszíni beton és vasbeton munka	12.530	30.912
35 Acsmunka	148.084	89.126
36 Vakolás és rabicolás	41.574	109.135
39 Szárazépítés	44.054	66.273
42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	556.045	481.083
44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	182.745	95.404
47 Felületképzés	460.328	1.076.073
48 Szigetelés	51.344	31.423
50 Beépített berendezési tárgyak elhelyezése	0	55.200
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	150.000	147.200
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése	133.000	180.320
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése	193.014	101.430
I. Fejezet munkanemei összesen	1.972.718	2.519.435

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	Anyag	A tétel ára összesen (HUF)
1	02-030-7.1 (11)					
	Vegyes építési- bontási törmelék					
	felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával					
	1 klt.	0		55.856		55.856
					0	
	Munkanem összesen:				0	55.856

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022.1 - BRONZ programcsomagjával.

A tételek számot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás tétel.

c:\terc\tercvip\2015_\vonszla\2022_nagykun_u2_1.slo9

31. Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám	Tételleírás	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	Anyag	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	31-090-2.5-0130710 (9)	Betonajlázatok és betonanyagú burkolatok foltszerű felvése, javítása, ajlázatbeton javítása kavicsbetonból 6 cm vastagságban, C20/25 - X0b(H) - 32 - F2 - CEM 52,5, m = 7,1 fmomnági modulussal	7 m ²	1.790	4.416	12.530	30.912	30.912
Munkanem összesen:							12.530	30.912

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022.1 - BRONZ programcsomagjával.
A tételszámmal követő ÖN és jelölés garanciát a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "##" pedig a teljesítményigazolás ívét.
c:\terc\terc\vip\2015_\komszla\2022_nagykun_u2_1.slo9

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	Anyag	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	35-000-5.1 (7)	Födém szerkezet saralt födém szerkezet bontása	12,42 m2	0	2.484	0	30.851	
2	35-007-1.2-0680041 (2)	Fafödémek, borított gerenda-födém 24 mm-es alsó, felső deszkázással, faragott (fűrészelt) fából Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6,5 m l.o.	11.923	4.692	148.084	58.275		
Munkanem összesen:								89.126
								148.084

Ssz.	Tételszám	Tételtíráás	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	Anyag	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	42-000-2.1 (6)	Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból	7 m ²	0	2.024	0	14.168	
2	42-000-3.4 (14)	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumilemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként	31,35 m ²	0	1.472	0	46.147	
3	42-011-2.1.1.4.5-0446452 (76)	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése, beltérben, beton alapfelületen, önterülő felületkiegénylítés készítése 15 mm átlagos rétegvastagságtól KING STONE X-FLOOR 15-40 mm önterülő hatású aljzatkiegénylítő, kül- és beltéri stabil betonalfazatok, hőingadozásnak kitett felületek, padlófűtéses helyiségek aljzatbetonjainak megbízható, repedésmentes kiegénylítésére szolgáló habarcs, Cikkszám: 4330	38,35 m ²	3.059	1.656	117.313	63.508	
4	42-022-1.1.2.1.1-1212004 (9)	Padlóburkolat készítése, beltérben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel Cemix FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 Cemix SILVERCOL Prémium Flexibilis fugazó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1	7 m ²	5.628	7.774	39.396	54.418	
5	42-041-4.1.1-0215100 (74)	Meglévő egyenetlen aljzat szintkülönbségeinek kiegénylítése, szabványos cementesztírh és betonpadló felület előkészítése, 2 cm vastagságban Baumit Nivello Centro önterülő aljzatkiegénylítő C35, 5-30 mm + Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására	31,35 m ²	6.944	7.728	217.694	242.273	
6	42-042-4.3.1-0111702 (29)	Parkettafektetés, laminált padló (parkettapanel) uszított fektetése kiegénylített aljzatra, (szegélylécceccel együtt) ragasztás nélkül HDF alapú laminált parketta, 8 mm vastag, többféle színben	31,35 m ²	5.334	1.656	167.221	51.916	

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022. I - BRONZ programcsomagjával.
A tételes számot követő ON és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ON normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.
c:\terc\tercvip\2022\2022_magy_kun_u2_1.slo9

Sz.	Tételszám	Tételkírás	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	44-000-1.1 (1)	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	6 m ²	0	2.530	0	15.180
2	44-001-2.1.1 (11)	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, gerébtokos bejáratú ajtó (szerelevényezéssel, illesztéssel), 6,01-10,00 m kerület között	1 db	90.000	17.112	90.000	17.112
3	44-002-1.3.1.1-0120087 (9)	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légszűrési ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelevényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig, buko-nyíló 60 x 120 cm	1 db	52.000	5.612	52.000	5.612
4	44-090-1.2 (2)	Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasalapötöléssel, 1,21-2 m ² között, vasalapötöléssel	5 db	8.149	11.500	40.745	57.500
Munkanem összesen:					182.745	95.404	

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022. I - BRONZ programcsomagjával.
A tételek számát követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás lelet.

Sz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	47-000-1.3.1.2 (10)		Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; vizes disperziós falfesték lekapatása, bármilyen padozati helyiségben, tagolt felületen 220,58 m ²	0	1.426	0
2	47-000-1.7.1.2 (26)		Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; előfestés, bármilyen padozati helyiségben, tagolt felületen 2,2 100 m ²	18.000	32.338	39.600
3	47-000-1.99.1.2-0415512 (167)		Belső festéseknél felület előkészítése, rész munkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozati helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen Baumit FimoBello, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951720	1.153	2.576	56.405
4	47-000-2.4.2-0320531 (78)		48,92 m ² Tapétázás előkészítő és rész munkák; tapéta bontása aljzattal, három rétegig, bútorozott helyiségben Metylan tapétaleoldó, Cikkszám: 2357798	129 m ²	220	1.150
5	47-010-1.1.2-0415916 (2)		Normal nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi fal felületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-disperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen Baumit Tiefengrund Melyalapozó, Cikkszám: 953206	220,58 m ²	823	782
6	47-011-15.1.2-0160001 (91)		Disperziós festés műanyag bázisú vizes-disperziós fehér vagy gyárilag színezett festékek, új vagy régi lekapat, előkészített alapfelületen, vakolatlan, két rétegben, tagolt síma felületen POLI-FARBE disperziós belső fal- és mennyezefesték, fehér 220,58 m ²	700	1.104	154.406
Munkanem összesen:				460.328	1.076.073	243.520

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF)
1	50-000-12 (10)	Berendezéstartargyak és bútorok pakolása, védelme takarófoliával.	1 klt.	55.200	0
Munkanem összesen:				0	55.200

Sz.	Tételszám	Tételkitírás	Egységre jutó (HUF)	Munkadíj	Anyag	A tétel ára összesen (HUF)
1	71-002-1.1-0198001 (1)	Villanyszerelési munkák	1 klt.	150.000	147.200	150.000
				Munkanem összesen:		
				147.200		147.200

Készült a TERC Kft. TERC Kft. VIP költségvetés 2022.1 - BRONZ programcsomagjával.

A tételszámat követő ON és jelölés garancia a költségvetési tétel és az ON normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

c:\terc\tercvip\2015_\onszla\2022_nagykun_u2_1.sio9

Sz.	Tételszám	Tételkitírás	Egységre jutó (HUF)	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	81-000-1.6 (22)	Vízvezeték bontása.	1 klt.	23.920	0	23.920
2	81-001-1.3.1.1.1-0311001 (122)	Ívóvíz vezetek, cső szerelése	1 klt.	0	115.000	138.000
3	81-002-3.2.1.2.1-0130969 (332)	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumiígyűrűs kdtésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, horonyba vagy padlócsatornába	1 klt.	18.000	18.000	18.400
Munkanem összesen:				18.000	133.000	180.320

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022.1 - BRONZ programcsomagjával.
A tételek számát követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjtőben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.
c:\terc\tervip\2015_\vonszla\2022_nagykun_u2_1.slo9

82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Sz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
	Tételkitírás	Anyag		Anyag	

1	82-000-3.2 (13)	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, falikutak, mosdók	1 db	0	3.496
2	82-000-3.4 (15)	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, WC csésze tartozékokkal	1 db	0	8.188
3	82-000-3.8 (19)	Vízellátás berendezési tárgyak leszerelése, beépített fürdőkádak	1 db	0	8.602
4	82-000-5.1-0112791 (17)	Mosdó vagy mosomedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzélzáró és sarokszzelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett)	1 db	18.500	7.360
5	82-000-9.2.2-0314314 (195)	Zuhanytálcá vagy zuhanykabín elhelyezése és bekötése, zuhanytálcá, csaptelep és szifon nélkül, acryl kivitelben	1 db	75.000	46.000
6	82-000-11.1.1-0110251 (48)	WC csésze elhelyezése és bekötése, sarokszzelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben	1 db	21.500	7.820
7	82-000-12.1-0117096 (63)	WC-csésze kiegészítő szerelvények elhelyezése, WC-ülőke	Alföldi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér	1 db	10.750
8	82-000-12.2.1-0135121 (64)	WC-csésze kiegészítő szerelvények elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez HI200/1, Lágy PE WC-csatlakozó elfordítható excenterrel (0-20mm) és többreszes DN110 ajakos tömítéssel, fehér	1 db	3.545	690
9	82-000-13.1-0117381 (69)	WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag	1 db	15.000	2.024
10	82-000-19.2.1-0318059 (99)	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep	1 db	18.500	4.462

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022.1 - BRONZ programcsomagjával.
A tételek számát követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás jétét.
c:\lerc\lerc\vip\2015_\onszla\2022_magy_kun_u2_1.slo9

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
Tételkírás						
Anyag						
Munkadíj						
Anyag						
Munkadíj						
A tétel ára összesen (HUF)						
11	82-009-19.3.2-0311374 (104)	Csaptelepek és szerelvények felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep	1 db	24.050	7.452	24.050
12	82-009-31.3-0135101 (176)	Vizes berendezési tárgyak búzélzároímak felszerelése, fürdőkádhoz-zuhanytálcahoz	1 db	6.169	4.094	6.169
Munkanem összesen:				193.014	101.430	

Hegyesi Kun Kft.
5340, Kunhegyes, Malom u. 11.
Adószám: 14753189-2-16
Cg: 16-09-011032

Kolbász szék u. 31. (2)

Költségvetés összesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmeny közvetlen költségei	1.935.669	2.226.731
2.1 ÁFA vetítési alap	4.162.400	
2.2 ÁFA	1.123.848	
3. A munka ára	5.286.248	

Aláírás

Kun Pál
Hegyesi Kun Kft.
5340 Kunhegyes, Malom u. 11.
Adószám: 14753189-2-16
Banksz.: 11745004-20136662
Cégjegyzékszám: 16-09-011032

Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése		Anyagköltség	Díjköltség
31	Helyszíni beton és vasbeton munka	12.530	30.912
42	Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	484.714	453.845
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	382.384	134.918
47	Felületképzés	440.627	1.036.748
71	Elektromosenergia-ellátás, villanyszerezés	150.000	147.200
81	Épületgépeszeti csövezetek szerelése	190.000	312.800
82	Épületgépeszeti szerelvények és berendezések szerelése	275.414	110.308
I. Fejezet munkanemei összesen		1.935.669	2.226.731

Munkanem összesen:	12.530	30.912
--------------------	--------	--------

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022.1 - BRONZ programcsomagjával.
A tételek számait követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.
c:\terc\tercvip\2015-1\onzsla\2022_nagykun_u2_2.slo9

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
------	-----------	-------------	---------------------	-------	----------	----------------------------	----------

1	42-000-3.4 (14)	Fa-, hézagmentes műanyag- és szőnyegburkolatok bontása, gumillemez vagy PVC burkolat tekercsből, lapokból vagy lépcsőn betétként	16,06 m2	0	1.472	23.640	0
2	42-011-2.1.1.4.5-0446452 (76)	Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése, belterben, beton alapfelületen, ünterülő felületkiegyenlítés készítése 15 mm átlagos rétegvastagságtól KING STONE X-FLOOR 15-40 mm ünterülő hatású aljzatkiegyenlítő, kül- és beltéri stabíl betonajzatok, hőingadozásnak kitett felületek, padlófűtéses helyiségek aljzatbetonjának megbízható, repedésmentes kiegyenlítésére szolgáló habarcs, Cikkszám: 4330	19,5 m2	3.059	1.656	32.292	59.651
3	42-012-1.1.1.1.3-1212004 (3)	Fal-, pillér-, oszlop- és labazatburkolat készítése, belterben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel Cemix FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 Cemix SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1	20 m2	4.709	7.038	140.760	94.180
4	42-022-1.1.1.2.1.1-1212004 (9)	Padlóburkolat készítése, belterben, téglá, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel Cemix FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2TE minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 Cemix SILVERCOL Prémium flexibilis fugázó, EN 12004 szerinti CG2WA minősítéssel, Cikkszám: K00675**1	3,51 m2	5.628	7.774	27.287	19.754
5	42-041-4.1.1-0215100 (74)	Meglévő egyenetlen aljzat szintkülönbségeinek kiegyenlítése, szabványos cementesztich és betonpadló felület előkészítése, 2 cm vastagságban Baumit Nivello Centro ünterülő aljzatkiegyenlítő C35, 5-30 mm + Baumit Grund, nedvszívó alapfelület alapozására	19,5 m2	6.944	7.728	150.696	135.408

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	Anyag	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
6	42-042-4.3.1-0111702 (29)		Parkettafektetés, laminált padló (parkettapanel) usztatott fektetése kiegyenlített aljzatra, (szegélylécceel együtt) ragasztás nélkül HDF alapú laminált parketta, 8 mm vastag, többféle színben	18,8 m2 5.334	1.656
7	42-042-5.1.8-0316003 (235)		Laminált padló fektetése (szegélylécceel együtt), kiegyenlített aljzatra, parketta alátétlemez elhelyezése FLOORMAT XPS alapú barázdált parketta alátétlemez, 50x100 cm, 5 mm vtg., Cikkszám: T14501	18,8 m2 460	276
8	42-042-11.3-0315031 (92)		PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, homogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kítva) Grabo Fortis homogén PVC irány-független burkolat, 2,0 mm vtg., magas kopásállóságú (T kopási csoport), osztály: 34/43, antibakteriális tulajdonság, antisztatikuság , 2 m x 20 fm	16,06 m2 3.600	2.668
9	42-042-11.9-0213632 (186)		PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételcknél szerepel) HENKEL Ceresit K 188 E oldószermentes, diszperziós, speciális, extra minőségű ragasztó, Cikkszám: 2146074	16,06 m2 559	0
Munkanem összesen:					
					484.714
					453.845

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
------	-----------	---------------------	-------	----------	----------------------------	----------

1	44-000-1.2 (2)	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	8,2 m ²	0	1.610	0	13.202
---	----------------	--	--------------------	---	-------	---	--------

2	44-001-1.3.1 (5)	Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül,	(szerelevényezve, finom beállítással), hosszoldás nélküli fenyőfa ajtó, 6,00 m kerületig	1 db	75.000	10.488	75.000	10.488
---	------------------	--	--	------	--------	--------	--------	--------

3	44-001-2.1-012071 (12)	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba,	utólagos elhelyezéssel (szerelevényezve, finom beállítással), (szerelevényezve, finom beállítással), 6,00-10,00 m kerület között	Bejárati ajtó, lazaíros vagy RAL fedő festett, 140 x 210 cm	1 db	210.000	17.296	210.000	17.296
---	------------------------	--	--	---	------	---------	--------	---------	--------

4	44-002-1.3.1.1-0120082 (9)	Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelevényezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerületig,	bukó-nyíló	Egyszármű bukó-nyíló ablak, 60 x 60 cm	1 db	37.000	5.612	37.000	5.612
---	----------------------------	---	------------	--	------	--------	-------	--------	-------

5	44-090-1.3 (3)	Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása	faanyag- és/vagy vasalapötölással, 2 m ² felett, vasalapötölással	6 db	10.064	14.720	60.384	88.320
---	----------------	---	--	------	--------	--------	--------	--------

Munkanem összesen:					382.384	134.918
--------------------	--	--	--	--	---------	---------

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022.1 - BRONZ programcsomagjával.
A tételszámnak követő ÖN és jelölés garanciája a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "" pedig a teljesítményigazolás létét.
c:\terc\tercvip\2015_\onszla\2022_nagykun_u2_2.sio9

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF)	Munkanem
1	47-000-1.3.1.2 (10)	Belső festéseknel felület előkészítése, részmunák; vizes disperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen 208 m2	0	1.426	0	296.608	
2	47-000-1.7.1.2 (26)	Belső festéseknel felület előkészítése, részmunák; előfestés, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen 2 100 m2	18.000	32.338	36.000	64.676	
3	47-000-1.99.1.2-0415512 (167)	Belső festéseknel felület előkészítése, részmunák; felület glettelése zsákos kiszerezéssel anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen Baumit FinoBello, gipszcs glett, 0-10 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951720	1.153	2.576	58.803	131.376	
4	47-000-2.4.2-0320531 (78)	Tapétázás előkészítő és részmunák; tapéta bontása aljzattal, három rétegig, butorozott helyiségben Metylan tapétaeloidó, Cikkszám: 2357798	132 m2	220	1.150	29.040	
5	47-010-1.1.2-0415916 (2)	Normal nem egyenletes nedvszivőképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-disperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen Baumit Tiefengrund Melyalapozó, Cikkszám: 953206	208 m2	823	782	171.184	
6	47-011-15.1.1.2-0160011 (91)	Disperziós festés műanyag bázisú vizes-disperziós fehér vagy gyárilag színezett festékek, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolatban, két rétegben, tagolt síma felületen POLI-FARBE Imtaler disperziós beltéri, fehér falfesték	208 m2	700	1.104	145.600	
Munkanem összesen:					440.627	1.036.748	
						229.632	

Ssz.	Tételszám	Tételkitírás	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	71-001-1.1.1.1-0110111 (1)	Villanyszerezési munkák 1 klt.	150.000	147.200	150.000	147.200	147.200
Munkanem összesen:							147.200

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022.1 - BRONZ programcsomagjával.

A tételek számot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás tétel.

c:\terc\tercvip\2015_\ionszla\2022_nagykun_u2_2.slo9

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF)	Munkanem összesen
1	81-001-1.1.1.1.2-0314531 (1)	Ívóvíz vezetek, vízbekötés	1 klt.	150.000	220.800	150.000	190.000
2	81-002-3.2.1.2-6-0130975 (337)	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel	1 klt.	40.000	92.000	40.000	312.800
							Munkanem összesen:

82. Épületgépeszeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tételleírás	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
------	-----------	-------------	---------------------	-------	----------	----------------------------	----------

1	82-009-2.1.1-0214054 (4)	Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-melegházlati mosogatók, csaptelep és búzlezáró nélkül, bútorba beépített, egy medence	1 db	45.000	9.200	45.000	9.200
2	82-009-5.1-0112791 (17)	Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzlezáró és sarkoszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett)	1 db	18.500	7.360	18.500	7.360
3	82-009-9.2.2-0314314 (195)	Zuhanytálcá vagy zuhanykabín elhelyezése és bekötése, zuhanytálcá, csaptelep és szifon nélkül, acryl kivitelben	1 db	75.000	55.200	75.000	55.200
4	82-009-11.1.1-0110251 (48)	WC csésze elhelyezése és bekötése, sarkoszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítési kivitelben	1 db	25.000	7.820	25.000	7.820
5	82-009-12.1-0117096 (63)	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke, Alfordi WC-ülőke, 8780 95 01, fehér	1 db	10.750	1.242	10.750	1.242
6	82-009-12.2.1-0135121 (64)	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez HL200/1, Lágy PE WC-csatlakozó elfordítható excentterrel (0-20mm) és többreszes DN110 ajakos tömítéssel, fehér	1 db	3.545	690	3.545	690
7	82-009-13.1-0117381 (69)	WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag	1 db	15.000	2.024	15.000	2.024
8	82-009-19.2.1-0318059 (99)	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelepek, fali zuhanycsaptelep	1 db	18.500	4.462	18.500	4.462
9	82-009-19.3.2-0311374 (104)	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosdócsaptelepek, álló illetve sülyesztett mosdócsaptelep	1 db	24.050	7.452	24.050	7.452

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022.1 - BRONZ programcsomagjával.
A tételszámot követő ON és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ON normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.
c:\terc\tercvip\2015_\onszla\2022_nagykun_u2_2.sio9

82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

Ssz.	Tételszám	Tételkitírás	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF)	Anyag	Munkadíj
10	82-009-19.5.1-0318058 (114)	Csaptelepek és szerelvények felszerelése, mosogató csaptelepek, fali mosogató csaptelep	1 db	22.500	4.462	22.500	4.462	4.462
11	82-009-31.1.1-0135001 (173)	Vizes berendezési tárgyak, búzelzároknak felszerelése, falikúthoz-mosogatóhoz	1 db	5.900	2.668	5.900	2.668	2.668
12	82-009-31.2-0135031 (175)	Vizes berendezési tárgyak, búzelzároknak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez	1 db	5.500	3.634	5.500	3.634	3.634
13	82-009-31.3-0135101 (176)	Vizes berendezési tárgyak, búzelzároknak felszerelése, fürdőkádhoz-zuhanytálcához	1 db	6.169	4.094	6.169	4.094	4.094
Munkanem összesen:						275.414		110.308

Hegyesi Kun Kft.
5340, Kunhegyes, Malom u. 11.
Adószám: 14753189-2-16
Cg: 16-09-011032
Kolbász szék u. 31. (3)

Költségvetés összesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmeny közvetlen költségei	1.527.774	2.217.976
2.1 ÁFA vetítési alap	3.745.750	
2.2 ÁFA	1.011.353	
3. A munka ára	4.757.103	

Aláírás
Hegyesi Kun Kft.
5340 Kunhegyes, Malom u. 11.
Adószám: 14753189-2-16
Banksz.: 11745004-20136662
Cégjegyzékszám: 16-09-011032

Álm Pál

Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
02 Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	0	55.856
33 Falazás és egyéb kőművesmunka	47.700	96.780
39 Szárazépítés	269.913	267.904
42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	41.300	37.996
44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	313.894	117.392
47 Felületképzés	456.767	1.079.836
48 Szigetelés	144.690	88.550
50 Beépített berendezési tárgyak elhelyezése	0	55.200
81 Épületgépeszeti csővezeték szerelése	190.000	404.800
82 Épületgépeszeti szerelvények és berendezések szerelése	63.510	13.662
I. Fejezet munkanemei összesen	1.527.774	2.217.976

02. Bontás, építőanyagok újrahaznosítása

Sz.	Tételszám	Tételkírás	Egyégre jutó (HUF)	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF)
1	02-030-7.1 (II)	Vegyes építési- bontási törmelék Felrakása szállítókészletre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	0	55.856	55.856
		1 klt.			
		Munkanem összesen:	0		55.856

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022.1 - BRONZ programcsomagjával.

33. Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	Anyag	A tétel ára összesen (HUF)
1	33-064-1.1.1 (1)	Kémény falazása kisméretű téglából	3 m	15.900	32.260	47.700
Munkanem összesen:						96.780

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022.1 - BRONZ programcsomagjával.
A tételszámot követő ÖN és jelölés garanciája a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.
c:\terc\tercvip\2015_\onszla\2022_nagykun_u2_3.slo9

Ssz.	Tételszám	Tételkitírás	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF)	Munkanem összesen:
1	42-090-3.1.2.2 (13)	Lapburkolat javítása; Padlóburkolat javítása, 0,10-2,00 m ² -ig terjedő felületen kivéssel, pótlással, 30x30 cm-es mozaiklap	7 m ²	5.900	5.428	41.300	37.996
						41.300	37.996

42. Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés

Ssz.	Tételszám	Tételkírás	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF)	Anyag	Munkadíj
1	44-000-1.2 (2)	Fa vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m ² között	8 m ²	0	1.610	0	0	12.880
2	44-001-2.1.1 (11)	Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, bejárati ajtó 140 x 210 cm	1 db	215.000	17.112	215.000	17.112	17.112
3	44-001-4-0180055 (21)	Padiásfeljáró ajtó készítése egyedi	1 db	50.000	18.400	50.000	18.400	18.400
4	44-090-1.2 (2)	Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása 1,21-2 m ² között, vasalapotlással	6 db	8.149	11.500	48.894	69.000	117.392
Munkanem összesen:						313.894		

Sz.	Tételszám	Tételkitírás	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	Anyag	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	47-000-1.3.1.2 (10)	Belső festéseknel felület előkészítése, részmunák; vízes disperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozati helységben, tagolt felületen 190 m2	0	1.426	0	0	270.940	
2	47-000-1.7.1.2 (26)	Belső festéseknel felület előkészítése, részmunák; előfestés, bármilyen padozati helységben, tagolt felületen 1,9 100 m2	18.000	32.338	34.200	61.442		
3	47-000-1.99.1.2.1.2-0415512 (167)	Belső festéseknel felület előkészítése, részmunák; felület glettelése zsákos kiszerezéssel anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozati helyiségben, vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolt felületen Baumit Finobello, gipszes glett, 0-10 mm-es vastagságban, Cikkszám: 951720 89 m2	1.153	2.576	102.617	229.264		
4	47-000-2.4.2-0320531 (78)	Tapétázás előkészítő és részmunák; tapéta bontása aljzattal, három rétegig, butorozott helyiségben Metylan tapétaleoidó, Cikkszám: 2357798 139 m2	220	1.150	30.580	159.850		
5	47-010-1.1.2-0415916 (2)	Normal nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vízes-disperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen Baumit Tiefengrund Melyalapozó, Cikkszám: 953206 190 m2	823	782	156.370	148.580		
6	47-011-15.1.1.2-0160011 (91)	Disperziós festés műanyag bázisú vízes-disperziós fehér vagy gyárilag színezett festékek, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen POLI-FARBE Imtialer disperziós beltéri, fehér falfesték 190 m2	700	1.104	133.000	209.760		
Munkanem összesen:					456.767	1.079.836		

Munkanem összesen:	144.690	88.550
--------------------	---------	--------

c:\terc\tercvip\2015_\onszla\2022_nagykun_u2-3.slo9

50. Beépített berendezési tárgyak elhelyezése

8/10. oldal

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	A tétel ára összesen (HUF)
	Tételkiírás	Anyag	Munkadíj
1	50-000-12 (10) Berenndezéstárgyak és bútorok pakolása, védelme takarófoliával. 1 klt.	0	55.200
			0
			55.200
			Munkanem összesen:
			0
			55.200

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022.1 - BRONZ programcsomagjával.

A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyíjteményben szereplő szöveg egységességét, a "#" pedig a teljesítményigazolás tétel.

c:\terc\tercvip\2015_\vonszla\2022_nagykun_u2_3.slo9

81. Épületgépszeti csövezeték szerelése

9/10. oldal

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	81-001-1.1.1.1.2-0314531 (1)	Ivóvíz vezeték, vízbekötés a konyhába. 1 klt.	150.000		220.800	150.000	220.800
2	81-002-3.2.1.2.5 (336)	PVC lefolyóvezeték szerelés, tokos, gumigyűrűs kötésekkel 1 klt.	40.000		184.000	40.000	184.000
Munkanem összesen:						190.000	404.800

82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése				
Sz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj
	Tételkitűrás		Anyag	A tétel ára összesen (HUF)
1	82-009-2.1.1-0214054 (4)	Mosogató elhelyezése és bekötése, hideg-melegháztartási mosogatók, csaptelep és büzzelzáró nélkül, bútorba beépített, egymedencés	1 db	45.000
			9.200	45.000
2	82-009-19.5.1-0318058 (114)	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, mosogató csaptelepek, fali mosogató csaptelep	1 db	18.510
			4.462	18.510
Munkánem összesen:			63.510	13.662

Hegyesi Kun Kft.
5340, Kunhegyes, Malom u. 11.
Adószám: 14753189-2-16
Cg: 16-09-011032

Péntekút u 18 (1)

Költségvetés összesítő (HUF)

Mégnevezés			
1. Építmeny közvetlen költségei		568.840	540.420
2.1 ÁFA vetítési alap		1.109.260	
2.2 ÁFA	27.00%	299.500	
3. A munka ára		1.408.760	

Aláírás

Kun Pál

Hegyesi Kun Kft.
5340 Kunhegyes, Malom u.11.
Adószám: 14753189-2-16
Banksz.: 11745004-20136662
Cégjegyzékszám: 16-09-011032

Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
02 Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	0	55.856
31 Helyszíni beton és vasbeton munka	6.000	18.400
34 Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése	117.000	57.408
36 Vakolás és rabicolás	27.990	111.780
42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	19.600	10.856
44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	0	52.624
45 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	200.000	80.040
47 Felületképzés	30.000	59.340
81 Épületgépeszeti csövezetek szerelése	12.000	23.000
82 Épületgépeszeti szerelvények és berendezések szerelése	156.250	71.116
I. Fejezet munkanemnei összesen	568.840	540.420

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	02-030-7.1 (11)	Vegyes építési- bontási törmelék felrakása szállítóeszközre gépi erővel, kiegészítő kézi munkával	1 klt.	0	55.856	0
				55.856		0
						55.856
						Munkanem összesen:
						0
						55.856

Sz.	Tételszám	Tételkírás	Egységre jutó (HUF)	Munkadíj	Anyag	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	31-090-2.5-0130710 (9)	Betonaljakatok és betonanyagú burkolatok felszerelt felvéssé, javítása, aljakbeton javítása kavicsbetonból 6 cm vastagságban, vassalóval simlva C20/25 - X0b(H) - 32 - F2 - CEM 52,5, m = 7,1 finomsági moduluszal	2 m ²	3.000	9.200	6.000	18.400
		Munkanem összesen:				6.000	18.400

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022.1 - BRONZ programcsomagjával.

A tételek számát követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normatívájának egyezőségét, a "##" pedig a teljesítményigazolás tétel.

c:\terc\tercvip\2015_\onszla\2022_péntekku18_1.slo9

3/10. oldal

Munkánem összesen:	117.000	57.408
--------------------	---------	--------

57.408

57.408

117.000

2.208

A tétel ára összesen (HUF) **Anyag** **Munkadíj**

Munkadij

A tétel ára összesen (HUF) **Anyag** **Munkadíj**

Munkadij

Munkadij

c:\terc\tercip\2015_\konszla\2022_pentekku18_1.slo9

c:\terc\tercip\2015_\konszla\2022_pentekku18_1.slo9

Sz. Tételszám	Tételkírás	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	Anyag	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	36-000-1.3 (3)	Vakolat levereése homlokzatról 2,5 cm vastagságig	15 m2	0	1.288	0	19.320
2	36-005-1.1.1.1-0414710 (1)	Homlokzati alapvakolat réteg készítése kézi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban	15 m2	1.621	4.692	24.315	70.380
3	36-005-3.1-0414720 (21)	Vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, vékonyvakolatok, homlokzattestékek alá, 4 mm vastagságig kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m ² /mm rétegvastagsággal) Cemix SIMULTÁN külső, belső kvarchomokos simító 4 mm vastagságban, Csz: 236081	15 m2	245	1.472	3.675	22.080
Munkanem összesen:							111.780
							27.990

Ssz.	Tételszám	Tételkitírás	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	Anyag	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	42-090-3.1.2.2 (13)	Lapburkolat javítása; Padlóburkolat javítása; 0,10-2,00 m ² -ig terjedő felületen kivéséssel, pótlással, 30x30 cm-es	2 m ²	9.800	5.428	19.600	10.856	10.856
Munkanem összesen:							19.600	10.856

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022.1 - BRONZ programcsomagjával. A tételszámozott követő ÖN és jelölés garatálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjtémenyben szereplő szöveg egyezőségét, a "#_" pedig a teljesítményigazolás létét.

Ssz.	Tételszám	Tételkitírás	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	Anyag	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	47-013-15.1.1.1.2-0439262 (50)	Diszperziós festések, akril kötőanyagú vizes-diszperziós,fehér vagy színes homlokzafestés, megfelelően előkészített ásványi alapfelületen vagy meglévő jól tapadó festékrétegen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolt síma felületen MASTERPLAST Thermomaster akrilbázisú homlokzafesték (16l) 1-es színcsoport, Cikkszám: 0195-00...161	30 m2	1.000	1.978	30.000	59.340	59.340
Munkanem összesen:							30.000	59.340

Sz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	81-002-3.2.1.2.3-0130971 (334)	PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel	1 klt.	12.000	23.000	23.000
Munkanem összesen:				12.000	23.000	23.000

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022.1 - BRONZ programcsomagjával.

A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás jétét.

c:\terc\tercvip\2015_\vonszla\2022_péntekku18_1.slo9

82. Épületegység szerelvények és berendezések szerelése

10/10. oldal

Sz.	Tételek száma	Tétel leírása	Egységár (HUF)	Munkadíj	Anyag	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	82-000-2 (11)	Szanterek bontása	1 klt.	0	13.800	0	13.800
2	82-009-9.2.2-0314314 (195)	Zuhanytálcá vagy zuhanykabín elhelyezése és bekötése, zuhanytálcá, csaptelep és szifon nélkül	1 db	70.000	29.440	70.000	29.440
3	82-009-11.1.1-0110011 (48)	WC csésze elhelyezése és bekötése, sarokszelap, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, alsókifolyású, lapos öblítésű kivitelben	1 db	7.820	25.000	25.000	7.820
4	82-009-12.1-0117096 (63)	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülők	1 db	10.750	4.600	10.750	4.600
5	82-009-12.2.1-0135121 (64)	WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-csatlakozó, alsó kifolyású WC-hez HL200/1, Lágyp WC-csatlakozó elfordítható excenterrel (0-20mm) és többrészes DN110 ajakos tömítéssel, fehér	1 db	5.000	2.300	5.000	2.300
6	82-009-13.1-0117381 (69)	WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, falsík elé szerelhető, műanyag	1 db	15.000	4.600	15.000	4.600
7	82-009-19.2.1-0318059 (99)	Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, zuhanycsaptelep, fali zuhanycsaptelep	1 db	18.000	4.462	18.000	4.462
8	82-009-31.3-0314349 (176)	Vizes berendezési tárgyak búzélzáróinak felszerelése, fürdőkádhoz-zuhanytálcához	1 db	12.500	4.094	12.500	4.094
Munkánem összesen:						156.250	71.116

Hegyesi Kun Kft.
5340, Kunhegyes, Malom u. 11.
Adószám: 14753189-2-16
Cg: 16-09-011032
Pentelektút u. 18 (2)

Költségvetés összesítő (HUF)

Mégnevezés			
1. Építmeny közvetlen költségei		459.406	878.051
2.1 ÁFA vetítési alap		1.337.457	
2.2 ÁFA		361.113	
3. A munka ára		27.00%	1.698.570

Aláírás

Jelen Pénzt

Hegyesi Kun Kft.
5340 Kunhegyes, Malom u.11.
Adószám: 14753189-2-16
Banksz.: 11745004-20136662
Cégjegyzékszám: 16-09-011032

Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése		Anyagköltség	Díjköltség
02	Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	0	55.856
44	Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	107.596	56.304
47	Felületképzés	194.310	572.691
50	Beépített berendezési tárgyak elhelyezése	0	55.200
71	Elektromosenergia-ellátás, villanyszerezés	157.500	138.000
I. Fejezet munkanemei összesen		459.406	878.051

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022.1 - BRONZ programcsomagjával.
A tételszámmal követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjtésméhenben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.
c:\terc\tercvip\2015_\vonszla\2022_péntékku18_2.slo9

Sz. Tételszám	Tételkitírás	Egységre jutó (HUF)	Munkadíj	Anyag	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj	Anyag	A tétel ára összesen (HUF)
1	47-000-1.3.1.2 (10) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunukák; vizes disperziós falfesték lekaparása, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen 127 m2	0	1.426	0	181.102			
2	47-000-1.7.1.2 (26) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunukák; előfestés, bármilyen padozatú helyiségben, tagolt felületen 1,27 100 m2	18.000	32.338	22.860	41.069			
3	47-000-1.8.1.2 (187) Belső festéseknél felület előkészítése, részmunukák; penészmentesítő folyadék felhordása (lakásban már kialakult, meglévő élő penészsze) vakolt, tagolt felületen 127 m2	400	874	50.800	110.998			
4	47-010-2.1.2-0148295 (8) Enyhén nedvszívó vagy sima fal felületek tapadásköszvetítő alapozása, vizes-disperziós akril bázisú alapozóval, tagolt felületen Baumit Divina Primer - kül- és beltéri alapozó, Cikkszám: 925150 127 m2	250	782	31.750	99.314			
5	47-011-15.1.2-0160011 (91) Disperziós festés műanyag bázisú vizes-disperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolatlan, két rétegben, tagolt sima felületen POLI-FARBÉ Imtaler disperziós beltéri, fehér falfesték 127 m2	700	1.104	88.900	140.208			
Munkanem összesen:					194.310			572.691

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022.1 - BRONZ programcsomagjával
A tételszámot követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyújtásmennyiben szereplő szöveg egyezőségét, a "" pedig a teljesítményigazolás tétel.

c:\terc\tercvip\2015_\vonszla\2022_péntekku18_2.sio9

Sz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	Munkadíj	Anyag	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	50-000-12 (10)	Berendezési tárgyak és bútorok pakolása, védelme takaró fóliával.	1 klt.	0	55.200	0
						55.200
						0
						55.200

Munkanem összesen:

50-000-12 (10) 1 klt. Berendezési tárgyak és bútorok pakolása, védelme tákaró fóliával. 0

1 50-000-12 (10)

Ssz. Tételszám
Tételkírás

Egyeségre jutó (HUF)
Anyag
Munkadíj

A tétel ára összesen (HUF) **Anyag** **Munkadíj**

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022. I - BRONZ programcsomagjával.

c:\terc\tercvip\2015_\ionszla\2022_pentekku18_2.slo9

Hegyesi Kun Kft.
5340, Kunhegyes, Malom u. 11.
Adószám: 14753189-2-16
Cg: 16-09-011032
Kossuth Lajos u. 106.
Családsegítő

Költségvetés összesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei	2.979.454	2.066.184
2.1 ÁFA vetítési alap	5.045.638	
2.2 ÁFA	1.362.322	
3. A munka ára		6.407.960

Aláírás

Hegyesi Kun Kft.
5340 Kunhegyes, Malom u.11.
Adószám: 14753189-2-16
Banksz.: 11745004-20136662
Cégjegyzékszám: 16-09-011032

Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
02 Bontás, építőanyagok újrahasznosítása	0	55.856
15 Zsaluzás és állványozás	20.835	41.814
21 Irtás, föld- és sziklamunka	29.200	31.821
31 Helyszíni beton és vasbeton munka	341.800	189.704
34 Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése	465.180	299.100
35 Acsmunka	211.135	277.703
36 Vakolás és rabicolás	125.242	468.759
37 Egéstermek-elvezető rendszerek	39.728	48.852
41 Tetőfedés	237.842	371.441
43 Bádorgozás	219.492	134.578
44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	1.049.000	118.956
45 Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése	240.000	27.600
I. Fejezet munkanemei összesen	2.979.454	2.066.184

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022. I - BRONZ programcsomagjával.

A tételek számát követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normatívajuttatmányban szereplő összeg egyezőségét, a "##" pedig a teljesítményigazozás létét.

c:\terc\tercvip\2015_\ionszla\2022_kossuth_u_106_css.s109

Ssz.	Tételszám	Tételkitírás	Egységre jutó (HUF)	Munkadíj	Anyag	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	15-001-1 (1)	Oldalzsalu készítése fa zsaluzattal	9 m2	2.315	4.646	20.835	41.814
Munkanem összesen:							41.814

Sz.	Tételszám	Tételkitrás	Egységre jutó (HUF)	Munkadíj	Anyag	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	21-004-4.1.2-0120015 (10)	Talajjavító réteg készítése vonalas létesítményeknél, 3,00 m szélességig vagy építményen belül, osztályozatlan kavicsból Nyers homokos kavics, NHK 0/63 Q-TT, Nyékládháza	4 m3	7.300	2.222	29.200	8.888
2	21-004-5.1.1.1 (15)	Tűkorkészítés tömörítés nélkül, sík felületen gépi erővel, kiegészítő kézi munkával talajosztály: I-IV.	64,06 m2	0	358	0	22.933
Munkanem összesen:							31.821
							29.200

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022.1 - BRONZ programcsomagjával.

A tételszámai követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "" pedig a teljesítményigazolás létét.

c:\terc\tercvip\2015_\onszla\2022_kossuth_u_106_css.sio9

Ssz.	Tételszám	Tételkírás	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	34-001-2.1.3 (15)	Kerékpár tároló acélváz szerkezetének készítése és összeállítása a helyszínen, hegesztéssel rögzítve, 60 x 40 x 3 mm zártszelvényből, talp fogadó és minden kiegészítő elemével szerelve	16,5 m2	12.990	10.350	214.335	170.775
2	34-003-15.1-0149581 (117)	Trapézlemez rögzítése, színes műanyagbevonatú acél lemezből, acél vázszerkezethez	30,41 m2	4.500	2.208	136.845	67.145
3	34-012-61.2.1-0193281 (65)	Tetőszerkezet kialakítása acél tartószerkezethez, hegesztéssel és csavaralkötéssel, rögzítő elemekkel szerelve	19 m2	6.000	3.220	114.000	61.180
Munkanem összesen:					465.180	299.100	

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	35-000-2.2 (4)	Tetőlécezés bontása bármely kettős cserépfedés alatt	30 m ²	0	1.012	0	30.360
2	35-003-1.2-0410024 (2)	Tetőlécezés kettős hődátarkú cserépfedés alá	30 m ²	1.440	1.702	43.200	51.060
3	35-003-1.4-0410051 (4)	Tetőlécezés tapézlemez fedés alá BRAMAC tetőléce 2-6,5 m hosszú 30/32x48/50 mm	42,5 m ²	1.440	1.702	61.200	72.335
4	35-004-1.2 (2)	Deszkázás széldeszka készítése gyalult deszkából	8,4 m ²	3.777	1.748	31.727	14.683
5	35-004-1.3 (3)	Deszkázás ereszdeszkázás gyalult, hornyolt deszkával, hajópadlóval	15,72 m ²	2.868	2.576	45.085	40.495
6	35-004-1.4 (4)	Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig	23 m	1.301	2.990	29.923	68.770
Munkanem összesen:							277.703
							211.135

36. Vakolás és rabicolás

7/12. oldal

Sz.	Tételszám	Tétלקללרל	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF)	Munkanem összesen:
1	36-000-1.3 (3)	Vakolat levereése homlokzattól 2,5 cm vastagságig	52,8 m2	0	1.288	0	
2	36-002-3-0216002 (3)	Mélyalapozók, vakolatstlárdrítók felhordása, kézi erővel MUREXIN LF 1 mélyalapozó	52,8 m2	306	552	16.157	
3	36-005-1.1.1.1-0414710 (1)	Homlokzati alapvakolat réteg készítése, kézi felhordással, előkevert normál szárazhabarcsból, sima, normál mész-cement vakolat, 2 cm vastagságban Cemix PREMIUM kézi alapvakolat, Cikkszám: K00215011	52,8 m2	1.621	4.692	85.589	
4	36-005-3.1-0414720 (21)	Vakolat simítása, előkevert gyári szárazhabarcsból, vékonyvakolatok, homlokzattfestések alá, 4 mm vastagságig kézi felhordással (a gyártó által megadott kg/m²/mm rétegvastagsággal) Cemix SIMULTAN külső, belső kvarchomokos simító 4 mm vastagságban, Cszt: 236081	52,8 m2	245	1.472	12.936	
5	36-011-5 (16)	Rabicháló elhelyezése, függőleges-, vízszintes-, ferde vagy íves felületen, mész-cement vakolatba	52,8 m2	200	874	10.560	
							468.759
							125.242

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022.1 - BRONZ programcsomagjával.
A tételszámot követő ON és jelölés garanciája a költségvetési tétel és az ON normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

c:\terc\tercvip\2015_\vonszla\2022_kossuth_u_106_css.slo9

Ssz.	Tételszám	Tételkírás	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	Anyag	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	41-006-1.1-0990331 (1)	Trapézlemez fedés készítése színes műanyagbevonatú horganyzott acél lemezből, 8° felett, max. 1150 mm fedőszélességű elemekből, egy szerinti nyereg vagy fél nyereg tetőnél	4.500	2.300	191.250	97.750		
2	41-006-19.42-0114824 (15)	Trapézlemez vagy cserpes mintázatú acéllemezfedésnél alátét fólia elhelyezése POLMETAL páratérsztő fólia (1500 mm x 50 mm; 75 m ² /tekercs) 115 g, X-STREAM 115g	42,5 m ²	902	460	38.335	19.550	
3	41-090-2.1.1.1 (3)	Műpala fedés javítása bontással, lécre, foltokban	30 m ²	0	2.898	0	86.940	
4	41-090-5.1.2 (43)	Hód farkú égetett agyag cserépfedés javítása bontással, 45° alatt és felett, bontás és átrakás	104,8 m ²	0	736	0	77.133	
5	41-090-8 (78)	Cserépfedés javítása bontással, bármely rendszerű terej vagy elgerinc felújításával	23 m	359	2.116	8.257	48.668	
6	41-090-9 (79)	Épület tetőjére felírtó növényzet eltávolítása.	1 klt.	0	41.400	0	41.400	
Munkanem összesen:					237.842	371.441		

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022.1 - BRONZ programcsomagjával.

A tételszámmal követő ÖN és jelölés garantálja a költségvetési tétel és az ÖN normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "" pedig a teljesítményigazolás tétel.

c:\terc\terc\vip\2015_\onsz\2022_kossulh_u_106_css.s\09

Sz.	Tételszám	Tételtírá	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	Anyag	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	43-002-1-2-0411132 (2)	Függőereszcsonatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, színes műanyagbevonatú horganyzott acéllemezről ZAMBELLI függőereszcsonatorna, félkör szelvényű, külső peremes horganyzott acél + színes műanyagbevonat, Robust, Ksz: 33 cm Cikkszám: 144133-4000-R	26,2 m	4.211	1.518	110.328	39.772	
2	43-002-2-6-0411317 (14)	Függőereszcsonatorna kiegészítő szerelvények elhelyezése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, horganyzott acéllemezről ZAMBELLI csatornatartó külső peremes horganyzott acél, hosszú, Ksz: 33 cm, Cikkszám: 128605-LANG	35 db	1.068	690	37.380	24.150	
3	43-002-11-6-0411391 (27)	Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, horganyzott acéllemezről ZAMBELLI lefolyócső körszelvényű, Ø100 mm horganyzott acél, belső korc, Cikkszám: 127910-3000-ZAM	16 m	2.565	2.622	41.040	41.952	
4	43-002-12.1-7-0411371 (69)	Lefolyócső kiegészítő szerelvények elhelyezése, kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, lábazati elem, elágazó elem, közdarab stb. horganyzott acéllemezről	12 db	2.562	2.392	30.744	28.704	
Munkanem összesen:								219.492
								134.578

Ssz.	Tételszám	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	45-005-2.4-0990133 (7)	Egyéb épületlakatos szerkezetek elhelyezése, 5 állásos kerékpártároló, tűzihorganyzott kivitelben	3 db	80.000	9.200	240.000
Munkanem összesen:					240.000	27.600

Hegyesi Kun Kft.
5340, Kunhegyes, Malom u. 11.
Adószám: 14753189-2-16
Cg: 16-09-011032

Arany János u 26/A
Bölcsöde kertés

Költségvetés összesítő (HUF)

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmeny közvetlen költségei	750.528	526.887
2.1 ÁFA vetítési alap	1.277.415	
2.2 ÁFA	344.902	
3. A munka ára	1.622.317	

Aláírás

Hegyesi Kun Kft.
5340 Kunhegyes, Malom u. 11.
Adószám: 14753189-2-16
Banksz.: 11745004-20136662
Cégjegyzékszám: 16-09-011032

Munkanem összesítő (HUF)

Munkanem száma és megnevezése		Anyagköltség	Díjköltség
15	Zsaluzás és állványozás	32.410	65.044
21	Irtás, föld- és sziklamunka	0	37.030
23	Síkalapozás	107.068	38.065
33	Falazás és egyéb köművesmunka	123.550	150.308
34	Fém- és könnyű épület szerkezet szerelése	482.500	223.560
47	Felületképzés	5.000	12.880
I. Fejezet munkanemei összesen		750.528	526.887

15. Zsaluzás és állványozás

1/6. oldal

Ssz.	Tételszám	Tételkitírás	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	15-001-1 (1)	Oldalzsalu készítése	14 m2	2.315	4.646	32.410	65.044
Munkanem összesen:							32.410
							65.044

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022. I - BRONZ programcsomagjával.

A tételszámmal követő ON és jelölés garancia a költségvetési tétel és az ON normagyűjteményben szereplő szöveg egyezőségét, a "#" pedig a teljesítményigazolás létét.

c:\terc\tercvip\2015_1\onszla\2022_arany_janos_u26a_bolcsode_kertes.sio9

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022. I. - BRONZ programcsomagjával.

Készült a FERC Kft. FERC VIP költségvetés 2022.1 - BRÖNZ programcsomagjával.

Sz.	Tételszám	Tételkírás	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	33-001-1.3.1.1.1-0200105 (89)	Téherhordó és kitöltő falazat készítése, beton, könnyűbeton falazóblokk vagy zsallyozóelem termékekből, 150 mm falvastagságban, 150x500x250 mm-es méretű beton zsallyozóelemből, kitöltő betonnal, betonacél beépítéssel ZS 15-ös zsallyozóelem, 150/500/250 mm, C16/20-16/kisssé képlekeny kavicsbeton, B 38,24:8 mm átmérőjű betonacél	7.060	8.589	123.550	150.308	123.550
		Munkanem összesen:				150.308	123.550

Készült a TERC Kft. TERC VIP költségvetés 2022.1 - BRONZ programcsomagjával.

34. Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése

Ssz.	Tételszám	Tételkitírás	Egységre jutó (HUF)	Munkadíj	Anyag	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	34-003-12.2.1 (34)	Trapézlemez rögzítése a kerítés szerkezetén	70 m ²	4.500	2.208	315.000	154.560
2	34-006-1.1-0113703 (1)	40 x 40-es zártszelvény oszlopok	16 db	5.000	2.300	80.000	36.800
3	34-006-1.1-0113704 (1)	20 x 40-es zártszelvény fogadó	70 fm	1.250	460	87.500	32.200
Munkanem összesen:							223.560
							482.500

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)	Anyag	Munkadíj	A tétel ára összesen (HUF)	Munkadíj
1	47-021-12.3.1-0419523 (21)	Korróziógátló alapozás rácson, korlátan, kerítésen, sodronyhalón, műgyanta kötőanyagú, oldószermentes festékekkel POLI-FARBE Cellkolor korróziógátló 10 m ²	500	1.288	5.000	12.880	12.880
Munkanem összesen:					5.000	12.880	